

**przedmiar**

**Remont drogi powiatowej nr 3655W na odcinku Domanice - Mroczy o długości 1,3 km**

| Lp. | Podstawa            | Opis   | jedn. miary    | ilość    |
|-----|---------------------|--|----------------|----------|
| 1   | KNNR 1 0111-01      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej<br>1,3 km   | km             | 1,300    |
| 2   | KNR 2-31 0816-03    | Rozebranie przepustów z kręgów betonowych o średnicy 60 cm<br>10m+10m  | m              | 20,00    |
| 3   | KNR 2-31 0816-03    | Rozebranie przepustu betonowego ramowego wraz ze ścianką czołową<br>10m  | m              | 10,00    |
| 4   | KNR -W 2-18 0109-21 | Wykonanie przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa łamanego o gr. 30 cm wraz z obrukiem skarp i dna rowu 10m+10m+10m                        | m              | 30,00    |
| 5   | KNNR 6 0108-02      | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym z AC 16W 50/70 KR 1-2 mechanicznie wraz ze skropieniem międzywarstwowym w ilości 100kg/m <sup>2</sup><br>1300*5*0,04*2,5=650 | t              | 650,00   |
| 6   | KNNR 6 0309-02      | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o grubości 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową<br>1300mx5m= 6500m <sup>2</sup>                               | m <sup>2</sup> | 6 500,00 |
| 7   | KNNR 6 1301-05      | Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 0/31,5m o gr. 10 cm<br>1300mx1mx2=2600m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 2 600,00 |